

GEP-Massnahmenplan Egerkingen

Auflage

Kostenbasis: PKI 2017

Kostenschätzungen: +/- 25% (inkl. Planungskosten und Drittarbeiten, inkl 8% MWSt.)

* Teuerung eingerechnet

** Mit dem Detailprojekt werden genauere Kosten ermittelt

n.b. = nicht bezifferbar (separate
Projekte und Budget)
priv. = private Kosten

0 = sofort

1 = 1 bis 5 Jahre

2 = 5 bis 10 Jahre

3 = nach Bedarf

4 = keine Sanierung

Neu = Neuerung

San = Sanierung / Erneuerung / Ersatz

FW = Massnahme zur Fremdwasserred.

PI = Planung

Div = Diverses, spezifisches

Ref-Nr.	Massnahmenbeschrieb	Nr. / Lit. (ZB Kanalisation A2/A3)	Eingang (Jahr)	ca. Kosten [Fr.] inkl. MwSt.	Kosten Vorprojekt [Fr.] inkl. MwSt.	Kurzbeschreibung des Handlungsbedarfs	Priorität	Planungsbeginn	Umsetzung bis	erledigt	Jahr (erledigt)	Neu	San	FW	PI	Div	Verweis
1	Sanierung und Ersatz von Kanalisationen	1	2016	15'000.00		Leitungssanierung Steinbruchstrasse, Mischabwasserleitung KS 1A529 - KS 1A528	1	2016	2021								ZB Kanalisation
		4	2016	30'000.00		Leitungssanierung Steinbruchstrasse, Mischabwasserleitung KS 1A527 - KS 1A525	1	2016	2021								
		40	2016	15'000.00		Leitungssanierung Jurastrasse, Mischabwasserleitung KS 1A50 - KS 1A505	1	2016	2021								
		59	2016	30'000.00		Leitungssanierung Domherrenstrasse, Mischabwasserleitung KS 1E56 - KS 1E57	1	2016	2021								
		60	2016	15'000.00		Leitungssanierung Domherrenstrasse, Mischabwasserleitung KS 1E55 - KS 1E54	1	2016	2021								
		78	2016	10'000.00		Leitungssanierung Vorstadt, Mischabwasserleitung KS 2D52 - KS 2D51	1	2016	2021								
		83	2016	30'000.00		Leitungssanierung Vorstadt, Mischabwasserleitung KS 2D47 - KS 2D46	1	2016	2021								
		94	2016	10'000.00		Leitungssanierung Martinstrasse, Mischabwasserleitung KS2D36 - KS 2D35	0	2016	2021								
		101	2016	10'000.00		Leitungssanierung Domherrenstrasse, Mischabwasserleitung KS 1R12 - KS 1R13	1	2016	2021								
		102	2016	10'000.00		Leitungssanierung Flühloch, Mischabwasserleitung KS 2D404 - KS 2D403	0	2016	2021								
		108	2016	10'000.00		Leitungssanierung Römerstrasse, Mischabwasserleitung KS 2J50 - KS 2J49	1	2016	2021								
		109	2016	10'000.00		Leitungssanierung Römerstrasse, Mischabwasserleitung KS 2J49 - KS 2J48	1	2016	2021								
		135	2016	30'000.00		Leitungssanierung Untere Gasse, Mischabwasserleitung KS 2H39 - KS 2H38	0	2016	2021								
		144	2016	Kaliber-vergrößerung		Leitungssanierung Tannackerstrasse, Mischabwasserleitung KS 2G39 - KS 2G40	1	2016	2021								
		145	2016	Kaliber-vergrößerung		Leitungssanierung Tannackerstrasse, Mischabwasserleitung KS 2G40 - KS 2G41	1	2016	2021								
		149	2016	10'000.00		Leitungssanierung Alte Poststrasse, Mischabwasserleitung KS 2H331 - KS 2H33	0	2016	2021								
		150	2016	15'000.00		Leitungssanierung Hofmatttrain, Mischabwasserleitung KS 2H33 - KS 2G34	1	2016	2021								
		160	2016	15'000.00		Leitungssanierung Kanzelstrasse, Mischabwasserleitung KS 2E36 - KS 2E35	1	2016	2021								
		171	2016	15'000.00		Leitungssanierung Oltnenstrasse, Mischabwasserleitung KS 2D292 - KS 2D293	1	2016	2021								
		185	2016	30'000.00		Leitungssanierung Oltnenstrasse, Mischabwasserleitung KS 2D301 - KS 2D297	1	2016	2021								
		192	2016	15'000.00		Leitungssanierung Höhenstrasse, Mischabwasserleitung KS 2B2608 - KS 2B2607	1	2016	2021								
		197	2016	30'000.00		Leitungssanierung Höhenstrasse, Mischabwasserleitung KS 2B2613 - KS 2B2614	0	2016	2021								

GEP-Massnahmenplan Egerkingen

Auflage

Kostenbasis: PKI 2017

Kostenschätzungen: +/- 25% (inkl. Planungskosten und Drittarbeiten, inkl 8% MWSt.)

* Teuerung eingerechnet

** Mit dem Detailprojekt werden genauere Kosten ermittelt

n.b. = nicht bezifferbar (separate
Projekte und Budget)
priv. = private Kosten

0 = sofort

1 = 1 bis 5 Jahre

2 = 5 bis 10 Jahre

3 = nach Bedarf

4 = keine Sanierung

Neu = Neuerstellung

San = Sanierung / Erneuerung / Ersatz

FW = Massnahme zur Fremdwasserred.

PI = Planung

Div = Diverses, spezifisches

Ref-Nr.	Massnahmenbeschrieb	Nr. / Lit. (ZB Kanalisation A2/A3)	Eingang (Jahr)	ca. Kosten [Fr.] inkl. MwSt.	Kosten Vorprojekt [Fr.] inkl. MwSt.	Kurzbeschreibung des Handlungsbedarfs	Priorität	Planungsbeginn	Umsetzung bis	erledigt	Jahr (erledigt)	Neu	San	FW	PI	Div	Verweis
1	Sanierung und Ersatz von Kanalisationen	213/225	2016	80'000.00		Leitungssanierung Höhenstrasse, Meteorwasserleitung KS 2B2637 - KS 2B2636	1	2016	2021								ZB Kanalisation
		214/226	2016	70'000.00		Leitungssanierung Höhenstrasse, Meteorwasserleitung KS 2B2636 - KS 2B2635	1	2016	2021								
		218/219	2016	Kanalvergrösserung		Leitungssanierung Höhenstrasse, Meteorwasserleitung KS 2B2632 - KS 2B2631	1	2016	2021								
		221/227	2016	40'000.00		Leitungssanierung Höhenstrasse, Meteorwasserleitung KS 2B2638 - KS 2B2639	0	2016	2021								
		230/231	2016	10'000.00		Leitungssanierung Rothaldenstrasse, Mischabwasserleitung KS 2D564 - KS 2D563	1	2016	2021								
		243	2016	30'000.00		Leitungssanierung Thalrichstrasse, Mischabwasserleitung KS 2B324 - KS 2D323	1	2016	2021								
		288	2016	15'000.00		Leitungssanierung Solothurnerstrasse, Mischabwasserleitung KS 1B391 - KS 1B393	1	2016	2021								
		289	2016	10'000.00		Leitungssanierung Solothurnerstrasse, Mischabwasserleitung KS 1B391 - KS 1B392	1	2016	2021								
		309	2017	30'000.00		Leitungssanierung Bleumattstrasse, Meteorwasserleitung KS RA12.1 KS 1R21	1	2017	2022								
		312	2017	30'000.00		Leitungssanierung Bleumattstrasse, Meteorwasserleitung KS RA12 KS 1A39	1	2017	2022								
		334	2017	15'000.00		Leitungssanierung Einschlagstrasse, Mischabwasserleitung KS 2C30 - KS 2C31	0	2017	2022								
		344	2017	Kanalvergrösserung		Leitungssanierung Einschlagstrasse, Mischabwasserleitung KS 2D271 - KS 2D28	0	2017	2022								
		357	2017	15'000.00		Leitungssanierung Bühlstrasse, Mischabwasserleitung KS 2E331 - 2E33	1	2017	2022								
		2	2017	15'000.00		Leitungssanierung Riedstrasse, Mischabwasserleitung KS 3R33 - KS 3R32	1	2017	2022								
		6	2017	15'000.00		Leitungssanierung Riedstrasse, Mischabwasserleitung KS 3E162.1 - KS 3E162.2	1	2017	2022								
		13	2017	10'000.00		Leitungssanierung Riedstrasse, Mischabwasserleitung KS 3E161 - KS 3E16a	1	2017	2022								
		23	2017	15'000.00		Leitungssanierung Unterführungsstrasse, Mischabwasserleitung KS 3E134 - KS 3E135	1	2017	2022								
		25	2017	10'000.00		Leitungssanierung Unterführungsstrasse, Mischabwasserleitung KS 3E131 - KS 3E13.1	1	2017	2022								
		34	2017	15'000.00		Leitungssanierung Widacker, Mischabwasserleitung KS 3C152 - KS 3C151	1	2017	2022								
		50	2017	15'000.00		Leitungssanierung Hausimollstrasse, Meteorwasserleitung KS 3R26 - KS 3R27	1	2017	2022								
		62	2017	60'000.00		Leitungssanierung Unterführungsstrasse, Mischabwasserleitung KS 3R52 - KS 3R53	0	2017	2022								
		69	2017	50'000.00		Leitungssanierung Industriestrasse, Meteorwasserleitung KS M2 - KS M3	1	2017	2022								

GEP-Massnahmenplan Egerkingen

Auflage

Kostenbasis: PKI 2017

Kostenschätzungen: +/- 25% (inkl. Planungskosten und Drittarbeiten, inkl 8% MWSt.)

* Teuerung eingerechnet

** Mit dem Detailprojekt werden genauere Kosten ermittelt

n.b. = nicht bezifferbar (separate
Projekte und Budget)
priv. = private Kosten

0 = sofort

1 = 1 bis 5 Jahre

2 = 5 bis 10 Jahre

3 = nach Bedarf

4 = keine Sanierung

Neu = Neuerstellung

San = Sanierung / Erneuerung / Ersatz

FW = Massnahme zur Fremdwasserred.

PI = Planung

Div = Diverses, spezifisches

Ref-Nr.	Massnahmenbeschrieb	Nr. / Lit. (ZB Kanalisation A2/A3)	Eingang (Jahr)	ca. Kosten [Fr.] inkl. MwSt.	Kosten Vorprojekt [Fr.] inkl. MwSt.	Kurzbeschreibung des Handlungsbedarfs	Priorität	Planungsbeginn	Umsetzung bis	erledigt	Jahr (erledigt)	Neu	San	FW	PI	Div	Verweis
1	Sanierung und Ersatz von Kanalisationen	70	2017	65'000.00		Leitungssanierung Industriestrasse, Meteorwasserleitung KS M2 - KS M1	1	2017	2022								ZB Kanalisation
		72	2017	15'000.00		Leitungssanierung Froschackerstrasse, Mischabwasserleitung KS 3F231 - KS 3F232	1	2017	2022								
		134	2017	15'000.00		Leitungssanierung Eigasse, Mischabwasserleitung KS 2B247 - KS2B246	1	2017	2022								
		138	2017	65'000.00		Leitungssanierung Hausimollstrasse, Mischabwasserleitung KS 3B15 - KS 3B16	1	2017	2022								
		140	2017	15'000.00		Leitungssanierung Hausimollstrasse, Mischabwasserleitung KS 2414 - 3B17	1	2017	2022								
2	Sanierung von Schächten	2B243	2017	3'000.00		Schachtsanierung Oltnenstrasse	1	2017	2022								ZB Kanalisation
		1A491	2017	5'000.00		Schachtsanierung Weingartenstrasse	1	2017	2022								
		1C45	2017	5'000.00		Schachtsanierung Ramelenstrasse	1	2017	2022								
		1A422	2017	5'000.00		Schachtsanierung Solothurnstrasse	1	2017	2022								
		1A423	2017	5'000.00		Schachtsanierung Solothurnstrasse	1	2017	2022								
		2C31	2017	5'000.00		Schachtsanierung Einschlagstrasse	1	2017	2022								
		N	2017	6'000.00		Schachtsanierung Mühlemattstrasse	1	2017	2022								
		2A28	2017	5'000.00		Schachtsanierung Ribimattstrasse	1	2017	2022								
		2A26	2017	2'000.00		Schachtsanierung Ribimattstrasse	1	2017	2022								
		2A25	2017	5'000.00		Schachtsanierung Ribimattstrasse	1	2017	2022								
		1A61	2017	6'000.00		Schachtsanierung Sandackerstrasse	1	2017	2022								
		1A59	2017	3'000.00		Schachtsanierung Sonnehaldenstrasse	1	2017	2022								
		1A525	2017	6'000.00		Schachtsanierung Steinbruchstrasse	1	2017	2022								
		1A523	2017	8'000.00		Schachtsanierung Steinbruchstrasse	1	2017	2022								
		1A521	2017	8'000.00		Schachtsanierung Steinbruchstrasse	1	2017	2022								
		1E57	2017	8'000.00		Schachtsanierung Domherrenstrasse	1	2017	2022								
		1E54	2017	1'500.00		Schachtsanierung Sonnehaldenstrasse	1	2017	2022								
		1A51	2017	8'000.00		Schachtsanierung Sonnehaldenstrasse	1	2017	2022								
		1C49	2017	3'000.00		Schachtsanierung Rainackerstrasse	1	2017	2022								
		1A502B	2017	2'000.00		Schachtsanierung Jurastrasse	1	2017	2022								
		1A505	2017	3'000.00		Schachtsanierung Jurastrasse	1	2017	2022								
		1D45	2017	2'000.00		Schachtsanierung Bündtenstrasse	1	2017	2022								
		1B43	2017	2'000.00		Schachtsanierung Kirchsteg	1	2017	2022								
		1B41	2017	2'000.00		Schachtsanierung Kirchsteg	1	2017	2022								
		1B401	2017	2'000.00		Schachtsanierung Kirchsteg	1	2017	2022								
		1B40	2017	2'000.00		Schachtsanierung Kirchsteg	1	2017	2022								
		1B331	2017	1'500.00		Schachtsanierung Bleumattstrasse	1	2017	2022								
		2D43A	2017	3'000.00		Schachtsanierung Vorstadt	1	2017	2022								
		1R13	2017	5'000.00		Schachtsanierung Martinstrasse	1	2017	2022								
		1A527	2017	5'000.00		Schachtsanierung Steinbruchstrasse	1	2017	2022								
		2D403	2017	6'000.00		Schachtsanierung Flühloch	1	2017	2022								
		2D404	2017	5'000.00		Schachtsanierung Flühloch	1	2017	2022								
		3E17	2017	1'500.00		Schachtsanierung Industriestrasse	1	2017	2022								
		3E131	2017	4'000.00		Schachtsanierung Unterführungsstrasse	1	2017	2022								
		2B25	2017	1'500.00		Schachtsanierung Kreuzackerstrasse	1	2017	2022								
		III4	2017	5'000.00		Schachtsanierung Neumatten	1	2017	2022								

GEP-Massnahmenplan Egerkingen

Auflage

Kostenbasis: PKI 2017

Kostenschätzungen: +/- 25% (inkl. Planungskosten und Drittarbeiten, inkl 8% MWSt.)

* Teuerung eingerechnet

** Mit dem Detailprojekt werden genauere Kosten ermittelt

n.b. = nicht bezifferbar (separate
Projekte und Budget)
priv. = private Kosten

0 = sofort

1 = 1 bis 5 Jahre

2 = 5 bis 10 Jahre

3 = nach Bedarf

4 = keine Sanierung

Neu = Neuerungstellung

San = Sanierung / Erneuerung / Ersatz

FW = Massnahme zur Fremdwasserred.

PI = Planung

Div = Diverses, spezifisches

Ref-Nr.	Massnahmenbeschreibung	Nr. / Lit. (ZB Kanalisation A2/A3)	Eingang (Jahr)	ca. Kosten [Fr.] inkl. MwSt.	Kosten Vorprojekt [Fr.] inkl. MwSt.	Kurzbeschreibung des Handlungsbedarfs	Priorität	Planungsbeginn	Umsetzung bis	erledigt	Jahr (erledigt)	Neu	San	FW	PI	Div	Verweis
2	Sanierung von Schächten	2H37	2017	5'000.00		Schachtsanierung Kleinfeldstrasse	1	2017	2022								ZB Kanalisation
		2H41	2017	5'000.00		Schachtsanierung untere Gasse	1	2017	2022								
		2H40	2017	5'000.00		Schachtsanierung untere Gasse	1	2017	2022								
		3R63	2017	3'000.00		Schachtsanierung Bifang	1	2017	2022								
3	Kalibervergrösserungen	GEP Kap. 7.1	2017	140'000.--		Kalibervergrösserung Kirchsteg KS 1B41 – KS 1B39.3	0-3	nach Bedarf									GEP Nutzungsplan
		GEP Kap. 7.1	2017	250'000.--		Kalibervergrösserung Hotel Egerkingen KS 2D28 - KS 2D27	0-3										
		GEP Kap. 7.1	2017	280'000.--		Kalibervergrösserung Tannackerstrasse KS 2G42 – KS 2G38	0-3										
		GEP Kap. 7.1	2017	120'000.--		Kalibervergrösserung Höhenstrasse KS 2B2635 - KS 2B2633	0-3										
		GEP Kap. 7.1	2017	230'000.--		Kalibervergrösserung Höhenstrasse KS 2B2633 – AL Talrechbach	0-3										
4	Neuerschliessungen	GEP Kap. 7.2	2017	40'000.--		Neuerschliessung Mischabwasser, Niederdorf KS 1B329 – KS 1B328b	0-3	nach Bedarf									GEP Nutzungsplan
		GEP Kap. 7.2	2017	140'000.--		Neuerschliessung Mischabwasser, Büel KS 2G36 – KS 2G37a	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	60'000.--		Neuerschliessung Mischabwasser, Tannacker KS 2G412 – KS 2G411	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	60'000.--		Neuerschliessung Mischabwasser, Tannackerstrasse KS 2B365 - KS 2B32	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	500'000.--		Neuerschliessung Mischabwasser, Bahnhofstrasse KS 3C22 – KS 3C14	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	250'000.--		Neuerschliessung Mischabwasser, Paulusstrasse KS 3D16 – KS 3C14	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	85'000.--		Neuerschliessung Mischabwasser, Müslimattstrasse KS 1C45B – KS 1C45A	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	85'000.--		Neuerschliessung Mischabwasser, Schmittenstrasse KS 1C45C – KS 1C45	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	60'000.--		Neuerschliessung Mischabwasser, Kleinfeld KS 2F324b – KS 2F324a	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	60'000.--		Neuerschliessung Mischabwasser, Kleinfeld KS 2F325b – KS 2F325a	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	100'000.--		Neuerschliessung Trennsystem Chruzliacker, Schmutzwasser KS 2C204 - KS 2C201	0-3	nach Bedarf									
		GEP Kap. 7.2	2017	230'000.--		Neuerschliessung Trennsystem Chruzliacker, Meteorwasser KS 2R72 - KS 2R63	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	100'000.--		Neuerschliessung Trennsystem Ischlag, Schmutzwasser KS 2C243 - KS 2C242	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	200'000.--		Neuerschliessung Trennsystem Ischlag, Meteorwasser KS 2R54 - KS 2R50	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	260'000.--		Neuerschliessung Trennsystem Froschackerstr., Schmutzwasser PW1 - KS 3F21	0-3										

GEP-Massnahmenplan Egerkingen

Auflage

Kostenbasis: PKI 2017

Kostenschätzungen: +/- 25% (inkl. Planungskosten und Drittarbeiten, inkl 8% MWSt.)

* Teuerung eingerechnet

** Mit dem Detailprojekt werden genauere Kosten ermittelt

n.b. = nicht bezifferbar (separate
Projekte und Budget)
priv. = private Kosten

0 = sofort

1 = 1 bis 5 Jahre

2 = 5 bis 10 Jahre

3 = nach Bedarf

4 = keine Sanierung

Neu = Neuerungstellung

San = Sanierung / Erneuerung / Ersatz

FW = Massnahme zur Fremdwasserred.

PI = Planung

Div = Diverses, spezifisches

Ref-Nr.	Massnahmenbeschrieb	Nr. / Lit. (ZB Kanalisation A2/A3)	Eingang (Jahr)	ca. Kosten [Fr.] inkl. MwSt.	Kosten Vorprojekt [Fr.] inkl. MwSt.	Kurzbeschreibung des Handlungsbedarfs	Priorität	Planungsbeginn	Umsetzung bis	erledigt	Jahr (erledigt)	Neu	San	FW	PI	Div	Verweis
4	Neuerschliessungen	GEP Kap. 7.2	2017	300'000.--		Neuerschliessung Trennsystem Froschackerstr., Meteorwasser PVW1 - KS 3R67	0-3	nach Bedarf									GEP Nutzungsplan
		GEP Kap. 7.2	2017	165'000.--		Neuerschliessung Trennsystem am Stalden Schmutzwasser KS 2B315 - KS 2B311	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	175'000.--		Neuerschliessung Trennsystem am Stalden Meteorwasser KS 2R15 - KS 2R211	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	100'000.--		Neuerschliessung Trennsystem Höhenstrasse, Schmutzwasser KS 2B260c - KS 2B260a	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	120'000.--		Neuerschliessung Trennsystem Höhenstrasse, Meteorwasser KS 2B263c - KS 2B263a	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	40'000.--		Neuerschliessung Reservezone Schlegelmatten	0-3										
		GEP Kap. 7.2	2017	85'000.--		Neuerschliessung Reservezone RAZ	0-3										
5	Lösung Abwassersituation Liegenschaften ausserhalb Bauzone	GEP Kap. 11	2017	priv.		Lösung Abwassersituation Schützenhaus H5, Erstellung dichte Jauchegrube	priv.	2017	2020								GEP Nutzungsplan
		GEP Kap. 11	2017	priv.		Anschluss an Kanalisation, Solothurnstrasse 21	priv.	nach Bedarf									
		GEP Kap. 11	2017	priv.		Anschluss an Kanalisation, Solothurnstrasse 11,13	priv.										
		GEP Kap. 11	2017	priv.		Lösung Abwassersituation Schützenhaus Flühmatt, Erstellung dichte Jauchegrube	priv.	2017	2020								
6	Einleitung aus Sauberwasserleitung			n.b.		Zulässigkeiten für die Einleitung aus Sauberwasserleitungen müssen überprüft werden	0-3	sofort									
7	Versickerungskataster			n.b.		Einbezug Versickerungskarte bei Baugesuchsprüfung, d.h. 1. Priorität Versickerung vor Ableiten	0-3	laufend									Gewässerschutzgesetz des Kantons Versickerungsrichtlinie des Kantons
				n.b.		Alle bestehenden Versickerungsanlagen erfassen und kontrollieren, Erstellung VS - Kataster	0-3	sofort									
				n.b.		Neue Versickerungsanlagen abnehmen, Kataster nachführen	0-3	laufend									
8	Renaturierung und Strukturverbesserung			n.b.		ökomorphologische Aufwertungen von stark beeinträchtigten Bachabschnitten, v.a. im Uferbereich und der Sohle der Dünnern	3	nach Bedarf									ZB Gewässer
				n.b.		lokale Aufweitungen Dünnern	3										
9	Wasserqualitätsverbesserung			n.b.		Regelmässige und periodische Untersuchung Einleitstelle Reinabwasser in Vorfluter	0-3	laufend									ZB Gewässer
10	Unterhalt Sonderbauwerke			n.b.		Aufnahme Regenauslässe und Regenklärbecken in die Datenbank der Sonderbauwerke	0-3	sofort									ZB Gefahrenbereiche ZP Unterhalt
				n.b.		Zugang zu allen Regenauslässen gewährleisten RA1, RA3, RA4, RA5, RA6, RKB1, RKB2	0-3	laufend									

GEP-Massnahmenplan Egerkingen

Auflage

Kostenbasis: PKI 2017

Kostenschätzungen: +/- 25% (inkl. Planungskosten und Drittarbeiten, inkl 8% MWSt.)

* Teuerung eingerechnet

** Mit dem Detailprojekt werden genauere Kosten ermittelt

n.b. = nicht bezifferbar (separate Projekte und Budget)
priv. = private Kosten

0 = sofort

1 = 1 bis 5 Jahre

2 = 5 bis 10 Jahre

3 = nach Bedarf

4 = keine Sanierung

Neu = Neuerungstellung

San = Sanierung / Erneuerung / Ersatz

FW = Massnahme zur Fremdwasserred.

PI = Planung

Div = Diverses, spezifisches

Ref-Nr.	Massnahmenbeschreibung	Nr. / Lit. (ZB Kanalsation A2/A3)	Eingang (Jahr)	ca. Kosten [Fr.] inkl. MwSt.	Kosten Vorprojekt [Fr.] inkl. MwSt.	Kurzbeschreibung des Handlungsbedarfs	Priorität	Planungsbeginn	Umsetzung bis	erledigt	Jahr (erledigt)	Neu	San	FW	PI	Div	Verweis
11	Feuerwehrmassnahmen / Unterhalt			n.b.		Verhinderung Ausbreitung entzündlicher Flüssigkeiten in Kanalsystem, d. h. Einbau Tauchbogen in alle Strassenabläufe	0	Überprüfung vor Ort									Alle GEP-Unterlagen Kataster Abwasser
				n.b.		Besichtigung und Zugänglichkeitsprüfung der Sonderbauwerke (Regenauslässe) mit Einleitung in den jeweiligen Vorfluter; Prüfung Oelsperstellen	0-3	laufend									ZB Gefahrenbereiche
12	Umsetzung Unterhaltsplanung			jährlich n.b.		Wer ist für die Unterhaltsarbeiten (Leitungen, Schächte, Sonderbauwerke) zuständig; welche Kanalreinigungsfirma bekommt den Dauerauftrag zum Spülen und Kanalfertigstellen?	0-3	laufend									
13	Vorabklärung Datenbearbeitung / Verwaltung			n.b.		Nachführung Datenverwaltung und Organisation	0-3	laufend									Alle GEP-Unterlagen Kataster Abwasser
14	Folgeprojekt Grundstückentwässerung			n.b.		Zustandserfassung und Sanierung der Anschlussleitungen	0-3	nach Bedarf									VSA - Praxishilfe Grundstückentwässerung
15	Erstellung Teil-GEP bei Einzonungen der Reservezonen			n.b.		Lösung der Entwässerung für die Reservezone Chilchstegacker inkl. PW1	0-3	bei Einzonung									GEP Nutzungsplan
				n.b.		Lösung der Entwässerung für die Reservezone Regionale Arbeitszone RAZ	0-3										
				n.b.		Lösung der Entwässerung für die Reservezone Schlegelmatten	0-3										
16	Aktualisierung GEP Landwirtschaftszone			n.b. alle 5 Jahre		Periodische Nachführung der landwirtschaftlichen Daten, Realisierung von Sanierungsmassnahmen in der Landwirtschaftszone	0-3	laufend									GEP-Landwirtschaftszone
17	Aktualisierung Kataster Abwasser			n.b.		Ergänzung neuer Anschlüsse und Ausführungsprojekte	0-3	laufend									Kataster Abwasser
18	Aktualisierung Zustandsberichte, Zustandspläne			n.b.		Aktualisierung Zustandspläne und -berichte nach Bedarf, bei GEP-Revision	3	bei GEP Revision									ZB GEP
				n.b.		Aktualisierung Zustandsplan und Zustandsbericht Kanalisation inkl. Kanalfertighehaufnahmen	0-3	2022	laufend								ZB Kanalisation
19	Regionales GEP			n.b.		Umsetzung VGE-Massnahmen	0-3	laufend (ZAG)									Zweckverband ARA Gäu (ZAG)
				n.b.		Detailuntersuchungen zu Entlastungskonzept in Zusammenarbeit mit Verband (inkl. Zustand Gewässer, Frachtmodelle etc.)	0-3	Antrag an Verband, sofort									
20	Gesamtrevision GEP			n.b.		alle GEP-Unterlagen aktualisieren oder bei Bedarf erneuern (Erst nach abgeschlossener Ortsplanung)	3	2025									Alle GEP-Unterlagen